

一、拟审批的建设项目环境影响报告书（表）

序号	建设单位	项目名称	建设地点	环境影响评价机构	建设项目概况	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施	公众参与情况
1	河南海弗星换热科技有限公司	河南海弗星换热科技有限公司年产冷凝器400万套、不锈钢管件200万套、翅片蒸发器100万套扩建项目	河南省新乡市红旗区新东产业集聚区新东创业园标准厂房 B6	新乡市译洋环境技术有限公司	一、项目性质：改扩建。 二、审批内容：本项目厂址位于河南省新乡市红旗区新东产业集聚区新东创业园标准厂房 B6，拟建设年产冷凝器400万套、不锈钢管件200万套、翅片蒸发器100万套扩建项目。	废气： 项目废气主要为氟铝酸钾投料过程中产生的颗粒物以及焊接过程中产生的颗粒物和氟化物。氟铝酸钾投料处加集气罩，焊接炉上方连密闭管道负压抽风，废气收集后通入“袋式除尘器”装置治理，治理后尾气由15米高排气筒排放。氟铝酸钾投料口处加集气罩，焊接炉上方连密闭管道负压抽风，废气收集后通入“袋式除尘器”装置治理，治理后尾气由15米高排气筒排放。 废水： 生活污水经化粪池处理后通过市政管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。 噪声： 项目运营过程中的高噪声设备主要为全自动盘管机、自动铝箔翅片成型机、冲床、空压机、风机等。经过密闭隔音、距离衰减等措施后，厂界四周噪声值需均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB（A）、夜间55dB（A）	/

						标准要求。 固废： 项目一般工业固废治理措施：废包装袋、废边角料、收集尘依托现有一般固废暂存间暂存，定期出售。 项目产生的危险废物为废润滑油。处置措施为：装桶后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。	
2							